



MALACATE ELÉCTRICO

HARRIS
TOOLS

Modelo SKD 1000-2000

Malacate eléctrico de cable listo para trabajar de forma rápida y segura: viene de serie con todo lo necesario para empezar a operar. Confiable, duradero, fácil de operar y de bajo mantenimiento. Disponible en 110 V monofásico o 220 V trifásico.

01 VENTAJAS

- Menos mantenimiento:** Diseño que reduce paros y costos de servicio.
- Más productividad:** Viene de serie con todo lo necesario para trabajar de inmediato.
- Confiable y duradero:** Hecho para durar en el trabajo diario.
- Fácil de operar:** Botonera colgante de 2 movimientos con paro de emergencia.
- Freno electromagnético:** Frenado seguro de la carga al soltar el mando.



02 ESPECIFICACIONES

Especificación	Valor	Especificación	Valor
Modelo	SKD 1000-2000	Tipo de freno	Electromagnético
Capacidad	1,000 kg / 2,000 kg	Clase de servicio	M5 (ISO) / 2m (FEM)
Altura de izaje	30 m / 15 m	Control	Botonera colgante, 2 movimientos
Velocidad de izaje	14 / 7 m/min	Voltaje	110 V monofásico o 220 V trifásico
Ramales de cable	1 y 2	Frecuencia	60 Hz
Potencia del motor	3.0 kW	Tipo de suspensión	Fijo

Valores en ramal sencillo / doble ramal.

03 CLASIFICACIÓN DE SERVICIO

Clase	Descripción	200 h	400 h	800 h	1600 h	3200 h	4300 h	12500 h
Ligero	Rara vez trabaja a la carga máxima	—	—	M1	M2	M3	M4	M5
Moderado	A menudo a carga máxima, normalmente a carga moderada	—	M1	M2	M3	M4	M5	M6
Pesado	Con frecuencia a carga máxima, normalmente a carga pesada	M1	M2	M3	M4	M5	M6	—
Muy pesado	A carga completa todo el tiempo	M2	M3	M4	M5	M6	—	—

Tiempo total de trabajo en horas. Equivalencia ISO / FEM:

M1 = 10m **M2** = 1Cm **M3** = 1Bm **M4** = 1Am **M5** = 2m **M6** = 3m

ADVERTENCIA

Los malacates no deben utilizarse para el movimiento de personas.

SUCURSALES

+52 (55) 5365-5115 +52 (55) 5365-5113
equiposdeelevacion.com.mx

Av. Gustavo Baz No.301, Colonia Viveros
de la Loma Tlalnepantla de Baz.
Estado de México

Regio Parque Industrial Santa Catarina
Calle Prolongación las Torres #209,
Santa Catarina, N.L.